

Słupsk, dnia 18.05.2017 r.

LAMINOPOL Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 58
76-200 Słupsk

P.T. Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenców na potrzeby firmy LAMINOPOL Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania oferenta:

1. Prosimy o określenie w której poz. załącznika nr 9 umieścić stację transformatorową i linię kablową SN-15 KV

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zaktualizował treść załącznika nr 9.

2. Prosimy o podanie schematu instalacji strukturalnej hali (m.in.szafy GPD)

Odpowiedź Zamawiającego:

- szafę PPD 12U (wyposażoną w listwę zasilającą, patch panel 24 portowy, panel światłowodowy);

- 10 obwodów gniazd o dł. 60mb każdy (przewód F/UTP AWG23 Cat.6);

- Światłowód 10GBase-SR OM3 dł. 50mb (połączenie GPD z PPD);

3. Prosimy o podanie stref ogniowych

Odpowiedź Zamawiającego: charakterystyka zagrożenia pożarowego jest precyzyjnie opisana w projekcie budowlanym.

4. Prosimy o podanie informacji na temat przepustów – uszczelnień systemowych

Odpowiedź Zamawiającego: należy zastosować przepusty systemowe dostępne na rynku spełniające wymagania pożarowe.

5. Okna w hali produkcyjnej O6 szt 10 w osi 18 będą montowane na poziomie (+) 4,20m
- czy okna te mają być w połowie rozwierno-uchylne? Proponujemy aby w całości były nieotwieralne. Jeżeli mają być rozwierno-uchylne, to otwieranie ich będzie musiało być z poziomu podłogi za pomocą wajchy.

Odpowiedź Zamawiającego: proszę wycenić zgodnie z projektem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi nie wpływają na zmianę treści zapytania ofertowego, a mają jedynie charakter informacyjny.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.